

TROŠKOVNIK ZA NABAVU I UGRADNJU KOTLA ZA CENTRALNO GRIJANJE

Rb	Naziv artikla	JM	Količina	Cijena	Iznos
DEMONTAŽNI RADOVI					
1	Demontaža plinskog plamenika, odlaganje u susjednu prostoriju- koristi se ponovno	kom	1		
2	Demontaža plinske rampe, odlaganje u kotlovnici - koristi se ponovno	kom	1		
3	Ispuštanje vode iz kotla, blindiranje prema sistemu kako bi drugi kotao mogao raditi, priprema za demontažu	kom	1		
4	Elektrootpajanje kotla, automatike i plamenika	kom	1		
5	Demontaža dimnjače, iznošenje van kotlovnice	kom	1		
6	Demontaža starog kotla EMO 291 KW, iznošenje iz kotlovnice u dvorište	kom	1		
MONTAŽNI RADOVI					
7	Kotao toplovodni kao CENTROMETAL EKO CUP S3 320KW ili jednakovrijedan	kom	1		
8	Ventil prirubnički NO 80	kom	4		
9	Pumpa za zaštitu kotla kao GHN 40-120 F Basic	kom	1		
10	Ventil prirubnički NO 40	kom	2		
11	Ventil nepovratni NO 40	kom	1		
12	Ventil za ispust vode iz kotla	kom	1		
13	Sigurnosni ventil 6/4"/3bar baždareni	kom	1		
14	Spojni materijal, prirubnice holenderi, niple, spojnice, cijevi, brtveni materijal	kom	1		
15	Brtva prirubnice plamenika	kom	1		
16	Montaža novog kotla, spajanje na instalaciju	kom	1		
17	Izrada međuploče za prihvat plamenika	kom	1		
18	Brtva međuploče, vijci sa upuštenom glavom za učvršćivanje međuploče	kom	1		
19	Elektro instaliranje novog kotla .regulacije i plamenika	kom	1		
20	Montaža i puštanje u pogon plamenika	kom	1		
21	Trošak autodizalice za vađenje starog kotla i spuštanje novog u prostor do kotlovnice	kom	1		
22	Troškovi prijevoza kotla, cijevi, alata i servisera	kom	1		
23	Odvoz starog kotla i demontiranih dijelova na odgovarajući deponij umanjeno za vrijednost otpadnog željeza	kom	1		
24	Omekšivač vode kao Viessmann Aquahome 25N, reducir ventil sa filterom 1", fleksibilno crijevo, tabletirana sol, set za ispitivanje tvrdoće vode	kom	1		
25	Montaža i puštanje u rad omekšivača	kom	1		
26	Inox dimovodni spojni materijal (koljeno, redukcija, cijevi, revizija)	kom	1		
27	Montaža dimovodnih elemenata od kotla do dimnjaka	kom	1		
28	Automatika za vođenje komplet opreme za grijanje i toplu vodu u kotlovnici (kotlovi, plamenici, pumpe, spremnici tople vode i mješači) - komplet sa osjetnicima temperature	kom	1		
29	Montaža automatike i osjetnika	kom	1		
30	Elektroinstaliranje automatike i osjetnika, spajanje opreme i puštanje u rad	kom	1		
31	Izolacija cjevovoda 5m2	m2	5		
32	Izrada projekta izvedenog stanja od ovlaštenog inženjera u dva primjerka od kojih jedan mora biti uvezan, a drugi kao uokvirena shema kotlovnice	kom	1		

Ponuditelji su obvezni u cijelosti popuniti troškovnik traženim podacima

Ukupno bez PDV-a: _____

Datum _____

M.P

Pečat i potpis ponuditelj
